

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

DOSYA NO : 123-GLİ/2022-595

TARİH:/...../2022

KONU : POMPALI HAZIR BETON

ALIM YÖNTEMİ : Doğrudan Temin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde: 22/d

TEKLİF SAHİBİNİN			
ADI- SOYADI / FİRMA ÜNVANI	:		
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ	:		
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ	:		
VERGİ NUMARASI	:		
TC KİMLİK NUMARASI	:		
TELEFON VE FAKS NUMARASI	:	Tel	Faks

İdarenizce dökümü oluşturulan ilişik listede/aşağıda kayıtlı malzemeler,tarafımızdan incelenmiş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiş olup, alıma çıkarılan malzemelere ait aşağıdaki hususları içeren teklifimizin;

- 1- Müdürlüğünüz Muhaberat Servisine **05 Eylül 2022 Pazartesi** günü saat 17.00'a kadar **FAKS/MAİL**,
KAPALI ZARF verilmesi zorunlu olan iş **05 Ekim 2022 Çarşamba** tarih, saat :17:00'a kadar geçerlidir.
- 2- Alım konusu işle ilgili olarak idarenizce yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.
- 3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçme zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
- 4- Alım konusu malzemelerin teklifimizde kayıtlı birim fiyatlar üzerinden teklif toplam tutarı,
KDV'si hariç (rakamla).....
(yazıyla).....) TL'dir.
- 5- Teklifimiz kısmi teslimat için de geçerli olup, teklifimizle ilgili olarak tarafımıza verilecek malzemeleri en geçgün içinde Müdürlüğünüz Tunçbilek tesellüm ambarına teslim edeceğimizi nakliye, kargo, ulaşım gibi giderlerin firmamıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ediyoruz.
- 6- Alım kararına ait %.05.69 ve sözleşmeye ait %.09.48 damga vergileri firmanıza aittir.
- 7- İdarenin öngördüğü durumlarda, %6 oranında kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı taahhüt ediyoruz.

SAYGILARIMIZLA

EK : Birim fiyat Teklif cetveli (1 Sayfa)
Teknik Şartname (2 sayfa)
İhtiyaç Listesi(1 Sayfa)

FİRMA KAŞESİ

Satınalma Üye:Hatice SEVİMLİ
(Dahili Telefon:1344)
Mail:ozkanha@gli.gov.tr
Teknik Üye:Cevat KAYADÖVEN
(Dahili Telefon:(4250)

İmza

ÖNEMLİ NOT :

- 1- BU FORM MUTLAKA DOLDURULUP İMZA ve KAŞELENECEK, TEKLİF İLE BİRLİKTE GÖNDERİLECEKTİR.
- 2- TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE DOSYA KONUSU, DOSYA NUMARASI SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- 3- ALIM KONUSU İŞLE İLGİLİ TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA ve MENŞEİ, TEKLİFİNİZDE MUTLAKA BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / Kütahya

ANKARA KURUMLAR V.D. 879 003 0904

Tel : (0 274) 614 10 07 Faks : (0 274) 614 59 94 - 614 5995

<http://www.gli.gov.tr>

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale kayıt numarası :					
A ¹			B ²		
Sıra No	MALZEME ADI	İHTİYAÇ MİKTARI		Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutarı (TL)
1	C25/30 Pompalı Döküm Hazır Beton (Pompa Bedeli Dahil Fiyat Olarak Verilecektir)	48	m ³		

Ad Soyad / Unvan

Kaşe

İmza³

1- Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2- Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3-Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyadı/ unvanı yazılarak her sayfası imzalanacaktır. Ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	TKİNORM	MALZEMENİN ADI	MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ	MİKTARI	ÖLÇÜ
1	123-050-0026	C25/30 Pompalı Döküm Hazır Beton	(TSEN 206:2013+A1) TSE uygunluk belgesine haiz C25/30 sınıfında hazır beton	48	m³

1-İstekliler tekliflerinde malzemelerin markasını-modelini açık olarak mutlaka belirteceklerdir.

2-Tekliflerde teklif süresi belirtilecektir. Teslim süresi kısa olan teklifler tercih edilebilecektir.

3- Yüklenici firmalar, tekliflerinde yer alıp sipariş edilen markası belirtilmiş olan malzemeyi teslim etmek zorundadır. Bu malzemenin yerine başka marka malzeme teslim etme önerileri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firmalar;

Teslim edecekleri malzemelere ait faturaya ve sevk irsaliyesine:

1)GLİ'ce verilecek DOSYA İŞARETİ'ni (DOSYA NO'su)

2)Malzemelere ait TKİNORM (Mal / Hizmet Kodu) kodunu mutlaka yazacaklardır.

.)Malzemeler GLİ Tunçbilek ambarına teslim edilecektir.



Ali Can ÖZGER
İnşaat Mühendisi



T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

C25/30 POMPALI HAZIR BETON MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

25.08.2022

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, doğrudan temin kapsamında tedarik edilecek C25/30 hazır betonu ve hazır betonda aranacak özellikleri standart ve kalite seviyelerini, verilecek hizmetleri vb. hususları net bir şekilde tanımlamak teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu

2.1."Bu teknik şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak 48 m³ C 25/30 pompalı hazır betona ait teknik ve işleyişe dair özelliklerini konu alır."

Madde 3 - İşin Kapsamı ve Miktarı

3.1 GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Ömerler Lavvarında ve Ömerler Yeraltı Mekanize Sahasında yapılacak çeşitli inşaat imalatlarında kullanılmak üzere pompalı döküm C 25/30 Hazır Beton alım işini kapsamaktadır.

3.2. Ürün Çeşidi: C 25/30 Hazır Beton

3.3. Temin Miktarı: C 25/30 sınıfından 48 m³ hazır beton

Planlama:

-24 m³ (Ömerler Lavvarı Kantar Temel Kirişi)

-24 m³ (Ömerler Yeraltı Mekanize Sahası Güvenlik Kabini Temel Betonu)

şeklinde 2 Etapta pompalı döküm olarak temin edilecektir.

Net miktarlar teslimden 1 (bir) gün öncesinde tedarikçiye bildirilecektir.

3.4. Teslim edilecek olan hazır beton standartlara uygun olacak, Üretici firmalar (TSEN 206:2013+A1) TSE uygunluk belgesine haiz olacaktır.

3.5. Üretici veya yetkili satıcı olacaktır.

3.6. Teslim, İdarenin belirleyeceği program kapsamında yapacağı talep doğrultusunda İdarenin takdir etmiş olduğu gün ve saat dilimleri içerisinde olacaktır.

3.7. Beton santralinden üretimden çıkan araç maksimum 1 saatte döküm sahasına teslim olmalıdır.

3.8. Beton kıvamı istenilen değerlere sahip olacak İdarenin talep öncesinde belirteceği slump değerlerine uygun olmalıdır.

3.9. Bakımı ve kürü yapılmış beton kütlesi sertleşim sonrası, istenilen dayanımı sağlamalıdır.

3.10. İdare gerektiğinde betonda akışkanlaştırıcı vb. katkı kullanılmasını talep edebilir. Kullanılacak olan akışkanlaştırıcı vb. katkı maddelerinin türünü ve niteliğini belirlemekte İdare yetkili olup katkı maddesi teklif fiyatına dâhildir.



3.11. Şantiye tesliminde taze beton sıcaklığı 10-32 °C arasında bulunacak, bunu sağlamak için yüklenici gerekli önlemleri alacaktır.

3.12. Betonun temini, İdare tarafından bildirilen yere nakli, tartı ve laboratuvar giderleri ile diğer tüm yasal giderlerin tamamı yükleniciye ait olup bununla alakalı olarak yüklenici bedel talebinde bulunmayacak yükleniciye İdare tarafından ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

3.13. Yüklenici öngördüğü beton bileşimlerinde ve kullandığı (mıcır, kum, taş tozu v.) çimento, katkı ve su kaynaklarında değişiklik yapmak istediği takdirde İdarenin onayını alacaktır.

3.14. İdare üretilen betonun dane dağılımı, maksimum agrega çapı vb. özelliklerde değişiklik talebinde bulunabilecek olup bununla alakalı olarak fiyat farkı veya ayrıca bir bedel ödemesi yapılmayacak, yüklenici teklif edilen fiyatın haricinde herhangi bir ad altında ücret talep etmeyecektir.

3.15. Beton irsaliyesi bilgisayar çıktısı olacak, üzerinde harmana giren malzeme miktarları, santralden çıkış saati, beton sınıfı, özel kodu, katkı türü vb. özellikleri irsaliyede açıklamaları ile birlikte yer alacaktır.

3.16. Yüklenicinin kusuru sonucu kullanım süresi geçen (santralden çıktıktan sonra 2 saat içinde yerine dökülmeyen beton) veya kıvamı öngörülenden daha sulu olan beton İdare tarafından reddedilebilir. Reddedilen betonun şantiye dışına çıkarılması ve yerine uygun betonun ücretsiz olarak getirilmesi yüklenicinin taahhüdündedir.

3.17. İdarenin yazılı veya sözlü bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün sonra talep yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirtilen süre içerisinde talebi karşılamayı yüklenici taahhüt edecektir.

3.18. Yüklenicinin her ne sebep olursa İdarenin yazılı veya sözlü beton talebini karşılayamaması durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,01 i (ondabindebiri) oranda gecikme cezası uygulanacak, uygulanan ceza miktarı yapılacak olan ilk hakedişten kesilecektir.

3.19. Hazır beton İdarenin ihtiyacı doğrultusunda transmikserler ile taşıma yapılarak partiler halinde şantiye alanına İdarenin talebine uygun olarak pompalı veya pompasız olarak teslim edilecektir.

3.20. Ödemeler her ayın sonunda ay içerisinde alınan hazır beton miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonunda bulunan değerler üzerinden hakkeşler halinde yapılacaktır.

Madde 4 – Garanti, satış sonrası servis bakım onarım

4.1. Ürüne ait garanti süresi veya satış sonrası herhangi bir tamir bakım servis hizmeti istenmemektedir.

Madde 5 – İş Sağlığı ve Güvenliği

5.1. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

Madde 6 - Genel hükümler

6.1.Teslimat Koşulları

6.1.1 Transmikserler ile nakliyesi yapılacak olan hazır beton GLİ Tunçbilek İşletme Arazisinde Tunçbilek Ömerler Lavvarı ve Ömerler Yeraltı Mekanize Sahalarına teslim edilecektir. İdarenin talebi olması halinde (taşıma mesafesinin artmayacağı bir noktaya) saha içerisinde döküm yapılacak alanda değişikliği Yüklenici kabul etmeyi taahhüt eder.

6.1.2 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir. Malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra kontrolleri yapıp uygun bulunduktan sonra fatura kesilecek, her ayın sonunda ay içerisinde alınan hazır beton miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonunda bulunan değerler üzerinden hakkeşler halinde yapılacaktır.

6.1.3 Teslimat hafta içi ve cumartesi günleri 08:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır. İdarenin talebi olması halinde yüklenici 16:00 – 00:00 saatleri ile Pazar günü de teslimat yapmayı kabul ve taahhüt edecektir.



6.2 Kabul ve Teslim

6.2.1 Siparişe bağlanan malzemeler sevk irsaliyesi ile teslim edildikten sonra teknik özellikleri bakımından kontrolleri yapıldıktan sonra kabul işlemine geçilecektir.

Ali Can ÖZGER

İnşaat Mühendisi