

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAMA KURTARMA EĞİTİM PARKURU YAPILMASI İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN ADI : ELİ Müdürlüğüne ait Arama Kurtarma Eğitim Parkuru Yapılması İşidir.

İŞİN YERİ : Cenkyeri mevki - Soma / MANİSA

İŞİN TANIMI : Arama Kurtarma Eğitim Parkuru için 30,00 m x 30,00 m boyutlarında ve 30 cm yüksekliğinde temel imalatı yapılması (projede detayı belirtilen çift kat çelik hasırlı) ve yapılan temele entegre olarak 2,30 x 2,30 ebatlarında 2,25 m yüksekliğinde projesine uygun betonarme yapı imalatı yapılması işidir. Ayrıca temel çevresine 1,50 m yüksekliğinde panel çit imalatı uygulanacaktır.

İMALAT LİSTESİ : Aşağıda poz numaraları belirtilen imalatlar, proje, sözleşme ve maliyet hesapları 2024 yılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim fiyatlarına göre hazırlanmış olup, imalatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyat Analiz Tarif ve Teknik Şartnamesine göre yapılacaktır.

<u>S. NO</u>	<u>İŞİN ADI</u>	<u>POZ NO</u>	<u>ÖLÇÜ</u>
1	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	15.150.1006	m ³
2	1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	15.555.1003	m
3	Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması	15.180.1003	m ²
4	Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)	15.185.1005	m ³
5	Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	15.160.1003	ton
6	Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	15.160.1004	ton
7	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m ² (10,000 kg/m ² dahil)	15.160.1002	ton

GENEL HÜKÜMLER:

1. Arama Kurtarma Eğitim Parkurunun yapılacağı alandaki kazı ve tesviye işleri İşletmemiz tarafından yapılacaktır.
2. Temel imalatlarının yapımı esnasında, işin devamı için İşletmemiz tarafından konulacak ankrajların beton öncesi montajı sırasında, İşletmemiz personeli ile koordineli bir şekilde çalışılacaktır.
3. Gerekli mekanik ve elektrik tesisat işlemleri İşletmemiz tarafından yapılacaktır.
4. İmalatlarda kullanılacak olan tüm malzemeler I. sınıf, I. kalite, TSE, CE ve ilgili belgeli olacaktır.
5. Kabul edilmeyecek malzemeler: TSE ve CE standartlarına uygun olmayan malzemeler İdarece kabul edilmeyecektir. Standartlar dışında şantiyeye getirilmiş bulunan tüm malzemeler yüklenici tarafından şantiyeden çıkarılacaktır. Şayet imalatla kullanılmış ise yapılan imalat sökölüp uygun malzeme ile yüklenici tarafından değiştirilecektir.
6. Yapılacak işler çalışma sahalarında olup firma gerekli emniyet tedbirlerini alarak herhangi bir kazanın oluşumunu engelleyecektir.
 - a) Yüklenici işin yerine getirilmesi sırasında bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazaları ve meslek hastalıklarında, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavileri ile Yüklenici personeline ve üçüncü kişilere ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca Yüklenici personelinden iş başında ve iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenicinin, yüklendiği iş dolayısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir.
 - b) Yüklenici, bu şartnamenin kapsamına giren tüm personelin asıl işvereni olarak bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili Mevzuat Hükümlerini aynen uygulayacaktır. Bu uygulamalar nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali ve cezai mükellefiyetlerin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
 - c) Çatı ve iskelelerde çalışacak olan işçilerin Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgesine sahip olması ve bu belgelerin İdareye teslim edilmesi gerekmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgesi bulunmuyorsa İdare İhaleyi tek taraflı olarak feshedecektir. Ayrıca tüm çalışanların sigorta giriş bildirimleri İdareye işe başlamadan önce teslim edilecektir.
7. Çalışma saatleri ELİ çalışma saatlerine uygun olacaktır.
8. İşletmemiz sahasına girecek olan firma arabalarının plaka ve kullanıcı isimleri İDARE'ye bildirilecektir.
9. Yüklenici firma inşaatta kullanacağı elektriği kendisi temin edecektir. İdarece elektrik verilmeyecektir.

10. İnşaat alanındaki atık malzemeler firma tarafından temizlenecektir.
11. Anılan iş anahtar teslimi olup hiçbir şekilde fiyat farkı ve nakliye verilmeyecektir.
12. **Ödeme Şekli** : Hakediş ödemeleri ayda bir yapılacaktır. İşin bitiminden sonra % 100'ü ödenecektir.
13. **İşin Süresi** : İşyeri teslimine müteakip **30 (otuz)** takvim gününde iş bitirilerek İdareye teslim edilecektir. Bu süreye hafta tatili, resmi tatil günleri ve proje hazırlama süreleri dahildir.
14. **Gecikme Cezası** : Yer tesliminden itibaren işin süresi olan **30 (otuz)** günden sonra gecikilen her gün için sözleşmede yazılı günlük % **0,06 (onbindealtı)** gecikme bedeli kesilecektir.

İş bu Özel Teknik Şartname **14 (ondört)** maddeden ibarettir.