



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü



SİLO ALT BÖLGESİ MAL ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
(Doküman No: 19.H0TSRT16.5)

Tarih:20/06/2025

Madde 1 - Amaç

1.1. İş bu teknik şartnamenin amacı, ihale kapsamında tedarik edilecek malları ve mallarda aranacak özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermektir.

Madde 2- Konu:

2.1."Bu teknik şartname Kriblaj Tesisleri ihtiyacı için imalatı ve montajı yapılacak Silo Alt Bölgesi'nin teknik ve işleyişe dair özelliklerini konu alır.

Madde 3 - Tedarik edilecek malların teknik özellikleri ve miktarı

- 3.1. Silo Alt Bölgesi, 2 adet boğaz ve 2 adet titreşimli oluk imalatı ve montajı yapılacaktır.
- 3.2. Silo kapağı imalatı yükleniciye aittir.
- 3.3. Yüklenici sözleşme imzalanmasına müteakip nihai ölçüleri almakla yükümlüdür.
- 3.4. Yüklenici nihai ölçüleri aldığına dair yer görme belgesi imzalayacaktır.
- 3.5. İmalat sacı 10 mm kalınlığında ST37 çeliği olacaktır.
- 3.6. Titreşimli oluk sarsak motoru montajı yapılacak bölge çift kat sac olacaktır.
- 3.7. Titreşimli olukta kullanılacak yaylar yeterli sayıda yüklenici tarafından tedarik edilip montajı yapılacaktır.

Madde 4 - Garanti, satış sonrası servis bakım onarım ve yedek parça temini

4.1. Siloda meydana gelecek yırtılma, bağlantı yerlerinden kopma durumlarına karşı Yüklenici kabul tarihinden itibaren 1 yıl garanti edecektir.

Madde 5 - Ambalajlama ve etiketleme

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 6 - İdarenin sağlayacağı imkanlar

6.1. Kurulumu yapılan silonun İşletmemiz tesisinde montajı esnasında kullanılacak enerji, su, basınçlı hava işletmemiz tarafından karşılanacaktır.

Madde 7 – İş sağlığı ve güvenliği

7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. İdare ihale makamıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu kanuna bağlı olarak yayımlanan mevzuat yönünden yüklenici firma birinci derecede sorumludur. Sözleşme süresince SGK yönünden oluşan ödemeler veya iş kazalarında İdarenin sorumluluğu bulunmamaktadır. İdarenin kontrol sorumluluğu sadece işin ihale dokümanına uygun yürütülüp yürütülmediğinin takibi amaçlıdır.

me

pu

by

Madde 8 - Genel hükümler ve diğer hususlar

- 8.1.** Firmalar montaj öncesi mevcut durumun ve çalışma koşullarının tetkik edilmesi ve bilgi alınması amacıyla tesise gelip ön incelemede bulunacaktır, işletmemizce hazırlanan yer görme belgesini imzalayacaktır.
- 8.2.** Silonun montaj edileceği yerdeki revizyon işlemleri yüklenici tarafından yapılacak olup bu bölgedeki yapılacak işlemler firma tarafından İşletme Müdürlüğümüze detaylı olarak bildirilecektir. Silonun montaj yeri montaj öncesi yüklenici firmanın yetkili personeli tarafından kontrol edilecektir.
- 8.3.** İmalat ve montaj işlemi sözleşme tarihinden itibaren **50 takvim günü** içinde yapılacak ve ÇLİ Müdürlüğüne teslim edilecektir.
- 8.4.** İmalatı yapılan eleğin teknik resmi 2 nüsha A3 formatında İşletmemize teslim edilecektir.
- 8.5.** Siloda meydana gelecek yırtılma, bağlantı yerlerinden kopma durumlarına karşı Yüklenici kabul tarihinden itibaren 1 yıl garanti edecektir.
- 8.6.** Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait olmak üzere firmaca düzeltilecektir.
- 8.7.** Firmalar ölçüleri yaklaşık olarak belirtilen Ek 1 ve Ek 2'deki bilgilere göre tekliflerini vereceklerdir.
- 8.8.** Ek 1: Silo Teknik Çizimi.
Ek 2: Silo Fotoğrafları.

Murat İBAR
Şube Müdürü

Berfin ÖZDEMİR HIRKA
Başmühendis Y.

Burak YENİGÜN
Makine Mühendisi